

## 04/11/15/RO/WA/M18

No	FR	PL	Qte / Ilość	Unite / Jedn	Prix unitaire / Cena Jedn	Prix total / Cena Total
	la charpente industrialisée sera posée par l'entreprise de gros œuvre	Wieżba prefabrykowana będzie wykonana przez generalnego wykonawcę				
1	de couverture avec ardoises artificielles Boronda 30 x 60 anthracite (comprenant, sous-toiture, lattage, contre-lattage)	Pokrycie dachu sztucznym łupkiem Boronda 30x60 kolor antracyt (w tym położenie foli, łączenie i kontrłączenie)	295,8	m2		
2	d'ardoisage de la cheminée pour la gaine technique et la rehausse ascenseur	Pokrycie łupkiem komina ( dla szybu technicznego i podniesienia windy)	9,9	m2		
3	de toiture plate (rehausse ascenseur) en Derbigum avec option pour du zinc	Dach płaski (Podniesienie windy) z Derbigum z opcją cynku	3,6	m2		
4	de rives et faces recouvertes d'ardoises en Bardeli	Boki i przód pokrycie łupkiem Bardeli	68,8	m2		
5	gouttières moulurées en zinc	Montaż rynien cynkowych	29,4	mct / mb		
6	de DEP en zinc Ø 80	Rynny spustowe z cynku o DN80	27	mct / mb		
7	de faitières et arêtiers	Gąsiory i kalenica	30	mct / mb		
8	Velux 160 x 94 GGL 3070 PK10	Okno dachowe Velux 160x94 3070 PK10	11	pce / szt		
9	Velux exutoire de fumée 140 x 114 GGL SD00403 SK08	Okno dachowe oddymiające 140x114 GGL SD00403 SK08	1	pce / szt		
					<b>TOTAL</b>	