

art	FR	PL	Unité / jednostka	Quantité / ilość
tvga	Chantier chapelle lez herlaimont			
13.41	Dalle sur sol	Płyta betonowa	m3	683,00
	Coffrage/decoffrage	Deskowanie (szalowanie/ odszalowanie)	m2	580,00
	ferrailage	zbrojenie	Kg	53,000.00
	Beton	beton	m3	683,00
	recépage de pieux de fondation	odnawianie pali fundamentowych	pce / szt	250,00
	poutre sur la tete des pieux	odnawianie szczytów pali	m3	171,85
	Coffrage / decoffrage	Deskowanie (szalowanie /odszalowanie)	m2	601,48
	ferrailage	zbrojenie	kg	10,311,00
	beton	beton	m3	171,85
14.22.A	murs de cave porteurs - blocs de maçonnerie en beton plein/creux - e 40cm à définir	mury nosne w piwnicy - bloczki z betonu pelne/puste - e 40cm do okreslenia	m3	20,00
14.22.B	murs de cave porteurs - blocs de maçonnerie en beton plein/creux - e 21cm à définir	mury nosne w piwnicy - bloczki z betonu pelne/puste - e 21cm do okreslenia	m3	20,00
14.22.C	murs de cave porteurs - blocs de maçonnerie en beton plein/creux - e 14cm à définir	mury nosne w piwnicy - bloczki z betonu pelne/puste - e 14cm do okreslenia	m3	20,00
14.22.D	murs de cave porteurs - blocs de maçonnerie en beton plein/creux - e 19cm à définir	mury nosne w piwnicy - bloczki z betonu pelne/puste - e 19cm do okreslenia	m3	10,00
15.45	Couches d'étancheite (pose visqueen)	warstwy uszczelniające (zalozenie visqueen -membrana)	m2	2,605,00
X				
2	TOME 2 : SUPERSTRUCTURE	TOM 2 : SUPERSTRUKTURA		
20	Maçonnerie d'élévation	Murowanie elewacji		
20.17 - 20.27	Mur de contre facade - murs porteurs et murs intérieurs porteurs - e 21cm : bloc silicat (y compris dibat)	obmurowanie fasady - mury nosne i mury wewnetrzne nosne - e 21cm : bloczki silicat (z tym diba "membrana")	m3	1,712,00
23	Maçonnerie de parement	murarstwo elewacyjne		
23.01	Maçonnerie de parement (pose cornieres compris, crochets, isolant dans coulisse)	murarstwo elewacyjne (z tym kontowniki, haki, izolacja w przestrzeni pomiedzy sciana a obmurowaniem	m2	3,500,00
	TABELLE DE FENETRE	OTWORY OKIENNE		
	Placement	umieszczenie	ml / mb	250,00
24.11	SEUILS DE PORTES en PB et seuil de fenetre en PB	PROGI I PARAPETY Z NATURALNEGO KAMIENIA (pierre bleue)		
	Placement	miejsce umieszczenia	ml / mb	150,00
26.00	Elements de structure en béton armé	Elementy struktury z betonu zbrojonego		
26.10	Beton de centrale	Beton towarowy		
26.11	beton de centrale - surfaces en élévation (coffrage - ferrailage, betonnage)	Beton towarowy- powierzchnie fasad (szalowanie - zbrojenie, betonowanie)	m3	4,00
	coffrage / decoffrage	szalowanie/odszalowanie	m2	80,00
	ferrailage	zbrojenie	kg	480,00
	betonnage	beton	m3	4,00
26.12	Beton de centrale - colonnes - (coffrage - ferrailage, betonnage)	Beton towarowy- kolumny - (szalowanie - zbrojenie, betonowanie)	m3	18,00
	coffrage / decoffrage	szalowanie i odszalowanie	m2	288,00
	ferrailage	zbrojenie	kg	2,160,00
	betonnage	betonowanie	m3	18,00
26.13	Beton de centrale -poutres- (coffrage - ferrailage, betonnage)	beton towarowy - belki - (szalowanie - zbrojenie, betonowanie)	m3	220,00
	coffrage / decoffrage	szalowanie / odszalowanie	m2	2,640,00
	ferrailage	zbrojenie	kg	26,400,00

	betonnage	betonowanie	m3	220.00
26.26	Elements prefabriques en beton - escaliers et paliers	Elementy prefabrykowane z betonu - schody i polpietra		
26.26 A	Escalier - beton préfabrique - vollée	schody - elementy prefabrykowane	pce	64.00
26.26 B	Paliers - béton préfabriqué	poziomy-klatki schodowe -polpietra	m2	45.00
28	dalles portantes en béton armé	plyty prefabrykowane zbrojone		
28.6	elements préfabriqués / predalles - généralites	elementy prefabrykowane		
28.60.A	charge d'exploitation	obciazenie robocze	m2	9,100.00
28.60 B	Couche de compression pour prédalles - e 15cm à confirmer (ferraillage, betonnage, coffrage,.....)	warstwa kompresyjna do plyt -e 15cm do potwierdzenia (szalowanie, zbrojenie, betonowanie.....)	m2	9,100.00
	Prémur	Ściany zespolone		
	placement :	ustawienie	m2	1,200.00
	ferraillage	zbrojenie	kg	18,000.00
	Bétonnage	betonowanie	m3	180.00